

Maître d'OuvrageArchitecteBE TechniqueAMO QEBVille d'Antibes<br/>Juan les PinsJRA architecteBETOMCAP TERRE

## Contexte

La Ville d'Antibes Juan-les-Pins s'est engagée dans la construction du nouveau Conservatoire municipal.

Cet équipement vient en remplacement de celui qui existe depuis 35 ans, et qui est devenu au fil du temps inadapté en termes de capacité, configuration et confort de travail.

Le bâtiment est en capacité d'accueillir environ 1 000 élèves.





# Enjeux Durables du projet



Relocalisation du conservatoire pour offrir une meilleure accessibilité géographique et une plus grande centralité au sein de la ville d'Antibes Juan-Les-Pins.



Recourir à des matériaux bas carbone (ciment bas carbone)









Diminuer les consommations énergétiques et les charges (isolation élevée, systèmes techniques performants,...) et une performance acoustique exceptionnelle.



Assurer un chantier à faibles nuisances en milieu urbain dense.

Le projet dans son territoire




## Le terrain et son voisinage



## Plan Masse




## Plan RdC




## Plan R+1



## Plan R+2



## Plan R+3



# **Façades Nord**



# Façades Est





# Façades Sud





# **Façades Ouest**





### Coûts

**COÛT CONCEPTION\*** 

12,6 M€ H.T.

**COÛT RÉEL TRAVAUX\*** 

13,4 M€ H.T.

**HONORAIRES MOE** 

1,7 M€ H.T.

**AUTRES TRAVAUX** 

VRD: 430 k€ H.T.

Parkings: 600 k€ H.T.

**RATIOS\*** 

2 835 € H.T. / m<sup>2</sup> de SDP

### Fiche d'identité

• Enseignement -Typologie Université • 3736 m<sup>2</sup>SRT Surface 4725 m<sup>2</sup>SDP Altitude • 20 mètres Zone clim. • H3 - Littoral Classement • BR2 bruit • Catégorie CE2 • Bbio max: 117,1 BBIO (neuf) • Projet : 50,6 • Gain: 56,8%

Consommation d'énergie primaire (selon Effinergie)

- Cep max: 94,3 kWhep /m².an
- Cep projet : 72 kWhep /m².an
- Gain: 23,6%

Production locale d'électricité

• Non

Planning travaux Délai • Début : 17/09/2018

• Fin: 10/06/2021

• Prévu: 25 mois

• Réel: 33 mois

Enveloppe	R (m².K/W)	Composition prévue en conception	Evolution en réalisation
Plancher bas isolé en sous face	Prévu 3,20 <b>Réalisé</b> <b>3,16</b>	Isolant laine de roche 12cm Béton lourd	Isolant verre cellulaire 12cm Béton lourd
Plancher bas isolé sous-face et sous chape	Prévu 3,50 <b>Réalisé</b> <b>3,50</b>	Isolant laine de roche 12cm sous dalle Béton lourd Isolant sous chape	
Mur béton ITI	Prévu 3,20 <b>Réalisé</b> <b>3,20</b>	Béton lourd Isolant laine de roche 12cm Plaque de plâtre BA13	
Mur béton ITE	Prévu 3,40 <b>Réalisé</b> <b>3,40</b>	Isolant laine de verre 12cm Béton lourd	

Enveloppe	R (m².K/W)	Composition prévue en Evolution en réalisatio	
Plancher intermédiaire	Prévu / Réalisé 2,00	Isolant laine de roche 8cm / bout de dalle Béton lourd	
Plancher haut - terrasse Localisation : Jardin PH R+1	Prévu 4,50 <b>Réalisé</b> 4,50	Isolant polyuréthane 10,6cm sous étanchéité Béton lourd	
Plancher haut - terrasse Localisation : Patio PH R+1	Prévu 6,35 <b>Réalisé</b> 4,30	Isolant polyuréthane 14cm sous étanchéité Béton lourd	Isolant polyuréthane 4cm sous étanchéité Béton lourd Isolant laine de roche sous dalle 12cm
Plancher haut - terrasse Localisation : Partie végétalisée	Prévu 6,35 <b>Réalisé</b> <b>6,35</b>	Isolant polyuréthane 14cm sous étanchéité Béton lourd	

Equipement	Puissance (m².K/W)	Prévu en conception	Evolution en réalisation	
Chauffage	Prévu 270kW Réalisé 140kW	<ul> <li>2 PAC air/eau réversible</li> <li>Chaudière gaz en appoint et relève</li> <li>Récupération de chaleur sur production froid</li> </ul>	<ul> <li>Chaudière gaz à condensation</li> <li>Récupération de chaleur sur production froid</li> </ul>	
Rafraîchisse ment	Prévu 360kW <b>Réalisé</b> 454kW	• 2 PAC air/eau réversible	• 1 PAC air/eau réversible • 4 PAC air/air type monosplit (CH=16,6kW / FR=13,5kW)	
Emission		<ul> <li>Ventilo-convecteurs 4 tubes :         CH+FR</li> <li>Radiateurs à eau chaude : CH         • Cassettes : CH+FR</li> <li>• CTA (locaux déshumidifiés :         CH+FR)</li> <li>• Poutres climatiques 4 tubes :         CH+FR</li> <li>• Plancher chauffant : CH</li> </ul>	<ul> <li>Ventilo-convecteurs 4 tubes :         CH+FR</li> <li>Radiateurs à eau chaude : CH         <ul> <li>Cassettes : CH+FR</li> </ul> </li> <li>CTA (locaux déshumidifiés :              CH+FR)</li> </ul>	

Equipement	Puissance (m².K/W)	Prévu en conception	Evolution en réalisation
ECS	Prévu 18kw <b>Réalisé</b> 18kW	• Ballons 15 à 30 L décentralisés (sanitaires) • Ballons 150 L (douches)	
Ventilation	Prévu = <b>Réalisé</b>	Ventilation Double-Flux via 5 CTA avec : - Récupération de chaleur sur l'air extrait η > 80% - Certifiés EUROVENT - 0,70 W/(m³/h) maximum - Régulation par sonde CO <sub>2</sub> par salle de classe/bureaux	
Eclairage	Prévu = <b>Réalisé</b>	<ul> <li>Amphithéâtre/ salle de conférence : 3 W/m²</li> <li>Circulation : 2,5 W/m²</li> <li>Bureaux : 10 W/m²</li> <li>Sanitaires : 5 W/m²</li> <li>Salle de musique : 5 W/m²</li> <li>Studio répétition : 3,5 W/m²</li> <li>Instrument vocaux : 3 W/m²</li> </ul>	

## Les acteurs du projet

#### MAITRISE D'OUVRAGE ET UTILISATEURS











#### **ARCHITECTE**

JR Architecture

JACQUES RIPAULT ARCHITECTURE



#### MAITRISE D'ŒUVRE ET ETUDES

**BE STRUCTURE** 





## Les acteurs du projet

**GROS ŒUVRE \*** 



REVETEMENT FACADE ET ISOLATION EXTERIEUR



**ETANCHEITE** 



Remplacé en cours de chantier par Sud-Etanche13 et SMAC MENUISERIES EXTERIEURES
ET VITRERIE



CLOISON / DOUBLAGE

PIM

REVETEMENT DE SOL / FAIENCE

SOCIETE PROVENCALE
DE
TRAVAUX DU BATIMENT

PEINTURES INTERIEURES / SOLS SOUPLES

2SRI

CHAUFFAGE



VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS



**ECS** 



Le marché a été conçu par corps d'états séparés

## Les acteurs du projet

**ESPACES VERTS PAYSAGE** 

**FAUX PLAFOND ISOLATION** 

**MENUISERIES INTERIEURES** 

**CMEVE SAS** 

SILENCE CONFORT



**ELECTRICITE** 

BAREAU

**METALERIE** 

**REGIS PERE & FILS** 

SANITAIRE PLOMBERIE



**VENTILATION** 



**PEINTURE** 

**RPM BALLY** 

**GEOTECHNIQUE** 

Agence NICE



**BUREAU DE CONTROLE** 



SSI

SI PREV (S.A.S.)













Terrassement GO / VRD

Clos couvert (Etanchéité / MR / Bardage) Second œuvre / Lots techniques CVC / Elec / Pb









Terrassement GO / VRD Clos et couvert (Etanchéité / Mur rideau / Bardage) Second œuvre / Lots techniques CVC / Elec / Pb







Terrassement GO / VRD Clos couvert (Etanchéité / MR / Bardage) Second œuvre / Lots techniques CVC / Elec / Pb












Terrassement GO / VRD Clos couvert (Etanchéité / MR / Bardage) Second œuvre / Lots techniques CVC / Elec / Pb

## Projet finalisé











Terrassement GO / VRD

Clos couvert (Etanchéité / MR / Bardage)

Second œuvre / Lots techniques CVC / Elec / Pb

## Le Chantier/ La Construction

#### **Points positifs:**

- Rendu conforme aux attentes (ville, usagers,...)
- Budget maitrisé
- Peu de nuisances pour le voisinage
- Abord de chantier propre
- Intégration du projet dans le site



#### Points négatifs :


- Difficultés à faire respecter la charte chantier propre (départ du REC)
- Retard de la livraison (environ 8 mois)
- Changement de l'équipement de production de chaud (impact sur le calcul RT2012 en EXE)




# Maitrise des impacts environnementaux du chantier

#### Consommation d'eau et énergie :

L'entreprise D&B en charge du compte prorata a réalisé le suivi des consommations d'eau, électricité et déchets.



Consommation d'électricité reste homogène pendant toute la durée du chantier.



Consommation d'eau régulières globalement. Un pic entre décembre 2019 et février 2020 (hiver).

# Maitrise des impacts environnementaux du chantier

#### Suivi de la charte chantier vert :

- Tri des déchets
- Interdiction d'allumer des feux sur le chantier
- Récupération filtrage et décantation des eaux de lavage (aire de nettoyage)
- Installation de BAC de rétention stockage de produits dangereux
- Pas de suivi acoustique








## Les Déchets

#### Suivi des déchets :

Répartition des déchets de gros-œuvre :



Le taux de valorisation total des déchets est de **95**%.



		Nombre de bennes	
DIB	94%	116	226
Bois	95%	57	106
Ferraille	98%	13	13
Gravat P	100%	17	118
Gravat S	90%	8	64
Total	95%	211	527

# Les différents Tests et étalonnages à la réception / tests à GPA

Test d'étanchéité à l'air :

 Objectif visé : 1,70 m³/(h.m²)
 Valeurs obtenues lors du test intermédiaire (03-06-2021) :
 Zone RdC : 1,98 m³/(h.m²)
 Classe R+2 : 0,85 m³/(h.m²)
 Valeur obtenue lors du test final (16-06-2021) :

Ensemble du bâtiment : 0,97 m<sup>3</sup>/(h.m<sup>2</sup>)

- Réseau d'évacuation d'eau
- Mise en eau des toitures
- Autocontrôles et essais VMC

# Les différents Tests et étalonnages à la réception / tests à GPA

#### Test acoustique à la livraison du chantier - Conclusions acousticien

• DnT,A - isolements aux bruits aériens intérieurs

70% résultats conformes

15% résultats non satisfaisants (fuite porte)

- DnT,A,tr isolements des façades vis-à-vis des bruits de l'espace extérieur : résultats satisfaisants
- L'nT,w niveaux de bruits de chocs : résultats conformes
- Tr Durée de réverbération :

Salles de cours : résultats satisfaisants (voire trop basses)

Grandes salles : résultats légèrement inférieurs aux objectifs visés

# Les différents Tests et étalonnages à la réception / tests à GPA

#### Test acoustique à la livraison du chantier - Conclusions acousticien



Ressenti des musiciens et des auditeurs : Très satisfaits, son clair, précis et enveloppant.



Ressenti des musiciens : Globalement satisfaits dans cette salle qui est à priori un peu plus mate


## A suivre en fonctionnement


#### Phase Usage:

- Evolution des températures intérieures
- Liaison station météo à GTB pour la gestion automatisée des stores extérieurs
- Confort thermique des utilisateurs

# Intelligence de chantier

- Chantier long et complexe du fait de contraintes techniques principalement lié à l'acoustique.
- Étude acoustique poussée à la livraison du chantier.
- Propriétés acoustiques des salles de cours : intégration de chapes acoustiques anti-vibratiles pour rendre indépendantes chaque pièces entre elles





# Qualité de chantier

#### Délais de levées de réserve :

- 2 mois contractuels (10/06/2021)
- 4 mois en réalité

#### • Points forts du chantier :

- Bonne cohabitation entre les entreprises

#### Points faible du chantier :

- Tenue de la propreté du chantier

## Innovations de chantier

- « Ciment bas carbone » à travers l'utilisation d'un béton innovant de l'entreprise CEMEX (VERTUA CEM II A/LL)
- Utilisation de granulats recyclés : 217 tonnes (26% de la masse totale consommée pour la production de ciment)



Vidéo de concassage de fondations trouvées sur site

- Produits innovants pour assurer la qualité acoustique du bâtiment
- Système nid d'abeilles en toiture (rétention d'eau temporaire)

### Vue d'ensemble au regard de la Démarche BDM

CONCEPTION
09/10/2017
58 pts
+ 6 cohérence durable
64 pts ARGENT

REALISATION

02/12/2021

57 pts
+ 6 cohérence durable

62 pts ARGENT

Date commission
\_\_\_ pts
+\_\_ cohérence durable
+\_\_ d'innovation
\_\_\_ pts NIVEAU

