
Commission d'évaluation : Construction d'un cuisine centrale et du réfectoire [V3]

Cuisine centrale de Saint Mandrier [83]









Origine du projet

 Insécurité dans les trajets aller - retour entre l'école et la cantine /





- Temps perdu pour les activités entre repas /
- Attente des rotations du bus dans les périodes pluvieuses /

Origine du projet








Origine du projet

- Coût des mises aux normes de la cantine actuelle /
- Fonctionnalité de l'ensemble faisant l'objet de remarques des vétérinaires /
- Augmentation du nombre de repas à préparer /

Contexte Vue de loin



Contexte



Vue de près



Contexte



Vue de très près




Enjeux Durables du projet

- Territoire de Saint Mandrier et orientation du terrain /
- Accessibilités et servitudes /
- Nivellement du terrain /
- Végétations existantes et voisinages /
- Réponses au programme /

Le projet et son voisinage




Façade Nord Cour de récréation



Façade Est Accès restauration

Plan masse




Plan de niveau – Rez de chaussée






Plan de niveau — 1^{er} Niveau







Façade Sud




Façade Nord




Façade Est




Façade Ouest




Coupe longitudinale



Coupe pas longitudinale



Fiche d'identité



^{*}Sans prise en compte de l'éventuelle production d'électricité

Dernière mise à jour : 10/10/2017

Cuisine centrale – Tertiaire – Réalisation – V3 –

Chronologie du chantier





Terrassement Fondations

Matériaux

Parois	R (m².K/ W)	U (W/m². K)	Compositions Prévues	Réalisées
Mur extérieur	3,03	0,23	12cm d'isolant type polystyrène expansé20cm de béton isolant	idem
Plancher bas sur vide sanitaire	3,00	0,29	•20cm de dalle béton •12cm de laine minérale	Hourdis polystyrène avec languettes
Plancher bas sur extérieur	3,20	0,20	•20cm de dalle béton •14cm de laine minérale	Hourdis polystyrène avec languettes
Toiture terrasse	6,00	0,12	•20cm de dalle béton•20cm de dalle polyuréthane	idem

^{*} La composition de la paroi est donnée de l'intérieur vers l'extérieur

Chronologie du chantier






Murs extérieurs


Chronologie du chantier





Murs extérieurs

Chronologie du chantier



Murs extérieurs

Chronologie du chantier



Doublage des voiles de la cuisine avec des panneaux frigorifiques (mousse de polyuréthane ép. 8cm




Doublage ITI



Mur extérieur en béton isolant

Marque Lafarge Type Thermedia 0.6

Béton isolant



Murs intérieurs




Isolation plancher bas



Toiture terrasse

Chronologie du chantier





Ex - Toiture végétalisée

Chronologie du chantier

Conclusion:

Excellent résultat, quelques fuites résiduelles

Q4Pa-surf en $m^3/(h.m^2): 0,76$

Objectif en m³/(h.m²): 1,50 (RT 2012)



	Objectif :1,50		REEL	
Résultat :0,76				
0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1	1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90	2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2	2,50 2,60 2,70	2,80 2,90 3,00
Excellen	nt	Bon	Moyen	Mauvais

0,8	1,2	1,2 ou 2,5
1,3	1,7	1,7 ou 3
0,6	1,0	-

Etanchéité à l'air

Energie

Equipements (par bât)	Destination
 Chaudières gaz à condensation de marque ACV - 2 x 70 kW – rendement 105 % Radiateurs avec un régime d'eau 60-40°C Réalisé selon le CCTP marché 	Chauffage
 Puits provençal en fonte [T_{soufflage} max en été 23°C] - [T_{soufflage} max en hiver 8°C] 4 tubes de 40ml en DN315, débit d'air 5 000m3/h, taux de renouvellement Réalisé selon le CCTP marché 	Refroidissement
 Un caisson d'extraction en toiture et un caisson d'insufflation spécifique puits provençal Consommation électrique des moteurs 550 W. Réalisé selon le CCTP marché 	Ventilation
 Production solaire [28m²] avec appoint gaz Varianté avec des panneaux solaires marque Sonnenkraft type SCE202-M/S / et ballon solaire sonnenkraft ELB 1000 	ECS et appoint éventuel
Puissance installée 9 W/m² Gestion de lumière de la salle de restauration Tubes T5 et fluo avec ballasts électroniques •Réalisé selon le CCTP marché	Eclairage
•Sous comptage électrique : Cuisine – Autres – Ventilation - Auxiliaires •Comptage volumétrique : Eau froide - Eau chaude sanitaire • Comptage d'énergie : Gaz, solaire •Réalisé selon le CCTP marché	Comptages
• Néant	Production d'électricité

Energie

Comptage électriques

Armoire divisionnaire cuisine Ventilation (CTA et VMC) Prises Auxiliaires Autres

Comptage volumétriques

Départ général eau froide Alimentation production ECS Alimentation circuit chauffage

Comptage énergies

Compteur de chaleur solaire Compteur gaz cuisine Compteur gaz chaufferie




Eclairage des parties communes extérieures sur horloge et sonde inter crépusculaire (tubes T5)

Eclairage des circulations et quelques locaux de services sur détecteurs de présence



Chronologie du chantier










CVC, élec





CVC, élec

- Mise en place de robinets type « poussoirs » /
- Séparateur à graisse sur la zone cuisine /
- Isolant résistant à l'eau et à la condensation dans les locaux humides /
- Mise en place de sous comptage (Eau froide générale, production ECS et remplissage chauffage) /

Confort et Santé: baies


Menuiseries	Composition
Type de menuiseries	•Châssis aluminium - Nature du vitrage : Double vitrage -Déperdition énergétique Uw=1,70W/m².°C - Facteur solaire Sw = 0,50% •Nature des fermetures : aucune

Orientation des baies	Surface (m²)	Répartition (%)
Sud	0	0%
Est	3m²	2%
Ouest	26m²	19%
Nord	99m²	73%




Eclairage complémentaire zénithal par Skydôme





Rafraichissement naturel par puits provençal






Rafraichissement naturel par puits provençal






Rafraichissement naturel par puits provençal





Débit de ventilation supérieur à 25 m3/h/personne





Brises soleils

Protections extérieures des vitrages façade Ouest




Nuisances sonores



Tous les extracteurs et CTA sont équipés de pièges à son à l'aspiration et au refoulement





















Intelligence de chantier

Proximité avec les enfants et les salles de classe :

- Horaires aménagés pour les percement (entre12h et 14h puis après 16h)
- Palissade opaque haute



Pilotage du chantier

- Communication positive et pédagogique (mairie et architectes)
- Plusieurs réunions avec le voisinage (quartier pavillonaire)
- Objectif minimum du maintien du niveau Bronze BDM fin de chantier

A suivre en fonctionnement


• Suivi des consommations d'énergie et d'eau

Analyse des ressentis par les utilisateurs

Points forts et sensibles rencontrées

- Points de rosé sur les portes des chambres froides
- Refoulement des sèches linges dans les plafonds
- Très bonne ambiance dans l'équipe chantier

Le cèdre



Les acteurs du projet

Désignation

Maître d'ouvrage Ville Saint Mandrier

A.M.O C.G 83

Maître D'œuvre NP2F

OPC CET VARNIER

B.E. structure **L.RING**


B.E.T - Cuisine C.T.B.I


Bureau de contrôle
ALPES
CONTROLES

S.P S ALPES CONTROLE


BE fluides/BDM **B.52**

Les acteurs du projet





Vue d'ensemble au regard de la Démarche BDM



Glossaire

Acronymes	Définition
Сер	Coefficient de consommation d'énergie primaire
Ubât	Facteur de déperdition thermique totale d'un bâtiment
BR_	Classe d'exposition aux zones de bruits : BR1 – faible exposition, BR2 – attention particulière aux locaux de sommeil, BR3 - obligation d'un renforcement de l'isolement acoustique
Uw	Facteur de déperdition thermique totale d'une menuiserie
FS	Facteur solaire – quantité d'énergie transmise à travers un vitrage
СТА	Centrale de traitement d'air -
VMC Hygro « B »	Ventilation mécanique contrôlée simple flux (extraction seule) à gestion hygrométrique au niveau des bouches d'extraction et d'arrivée d'air frais.
XPS	Polystyrène extrudé.