

Commission d'évaluation : Conception du 08/10/2026

Relocalisation de la Crèche Peyssonnel (13)



Maître d'Ouvrage

Architecte

BE Technique

**Accompagnateur
BDM**

Ville de Marseille


**Antoine Beau
KABOOM**

SOL.A.I.R.

SOL.A.I.R.

Contexte

- Depuis 1974, locaux loués au bailleur au n° 15 de la rue ;
- En 2021, des travaux ont été effectués pour améliorer l'accueil des enfants ;
- En 2023, CM décision de la construction de la nouvelle crèche en raison de l'impossibilité d'améliorer les conditions d'accueil ;
- Adhésion de la Ville de Marseille à EnvirobatBDM en 2024 dans le contexte de l'engagement de la Ville dans les ambitions « Marseille 2030 Objectif Climat »
- En 2025 fermeture définitive de la crèche en raison de nouveaux sinistres survenus après le lancement du concours de maîtrise d'œuvre.



Objectifs de la maîtrise d'ouvrage

- Valorisation d'une friche en centre urbain dense au n° 6 de la rue
- Continuité urbaine avec le groupe scolaire Peyssonnel
- Une crèche pour 42 berceaux
- Amélioration de l'outil de travail :
 - Pour répondre aux besoins des enfants
 - Pour permettre les échanges entre parents et professionnel·les ;
 - Pour améliorer la sécurité et la surveillance des enfants ;
 - Pour améliorer les postures de travail des professionnel·les ;
- Objectifs sur confort d'hiver, confort d'été, qualité de l'air intérieur, environnement électromagnétique, confort acoustique, confort visuel...



Enjeux Durables du projet



- Offrir un nouvel espace d'accueil à la petite enfance au quartier
- Valorisation d'une friche par un équipement public
- Continuité de l'école



- Confort thermique été et hiver
- Confort acoustique
- Qualité de l'air



- Vertueux
- Qualitatif
- santé




- Sobriété
- Efficacité
- Performance

Insertion du projet dans le territoire et le quartier

Vues aériennes

Le contexte et les enjeux :

- Tissu urbain dense et contraint
- Revalorisation d'une parcelle en état de friche
- Dépollution des sols
- Traitement de l'épannelage et de la continuité urbaine avec le groupe scolaire



Vues aériennes du site dans son environnement



- Groupe scolaire existant Peyssonnel
- Relocalisation Crèche Peyssonnel

Insertion du projet dans son contexte bâti


Etat des lieux



Vue 1 groupe scolaire au nord du site



Vue 2 habitations en face du site



Vue 3D du site et de son contexte bâti



Vue 3 habitations en fond de parcelle



Vue 4 habitations au sud du site

Implantation et Volumétrie

1. Cohérence avec la séquence urbaine existante

2. Des espaces extérieurs protégés du mistral et exposés au Sud

3. Ilot de fraîcheur végétalisé

4. Traitement qualitatif de la 5^e façade



5. Ombres portées et protection du soleil couchant

6. Espaces d'activités bruyants et terrasses sur rue


7. Mise à distance du projet côté cour pour les salles de sommeil

8. Transparence visuelle et ventilation naturelle

ZOOM AXONOMETRIE GÉNÉRALE





Relation aux espaces extérieurs



Matérialité

Plan de masse / Traitement des espaces extérieurs



Traitement de l'entrée de la crèche




Traitement des espaces extérieurs



Plan de masse Échelle 1:200


Plans des niveaux

Fonctionnalité du projet




Plans des niveaux

Fonctionnalité du projet



Elévation de la façade Ouest sur rue Peyssonnel



Matérialité et protections solaires

Elévation de la façade Est sur espace extérieur




Matérialité et protections solaires

Elévation de la façade Nord et Sud

Traitement des pignons et des espaces extérieurs



Elévation Sud sur le porche d'entrée



Elévation Nord depuis le groupe scolaire Peyssonnel

Coupes

Socle et circulation verticale en béton

Façade FOB

Planchers CLT apparent


Planchers PCR

Menuiseries extérieures en bois


Isolant laine de bois

Panneaux photovoltaïques


Circulations éclairées naturellement



Plan de repérage




Coupe AA'



Coupe BB'

Ambiance et matérialité

Stores extérieurs
Modénature épine bois en façade
Ventilation nocturne
Brasseurs d'air
Panneaux acoustiques muraux et suspendus en lin
Menuiseries intérieures en bois
Mobilier en bois
CLT apparent
Sol en linoléum
Continuité intérieur/extérieur



COÛT PRÉVISIONNEL TRAVAUX*

2 420 000€ H.T.

HONORAIRES MOE

Base : 303 007€ H.T.

MC : 123 000€ HT (SYNTH SSI MOB OPC et BDM)

RATIOS*

4 130 € H.T. / m² de sdp

**Travaux hors honoraires MOE, hors fondations spéciales, dépollution, espaces verts et VRD...*

Fiche d'identité

Typologie

- **CRÈCHE**

Surface

Sref= 525 m²
SdPlancher = 585 m²

Altitude

- Entre 0 et 400m

Zone clim.

- **H3**

Classement
bruit

- **BR 1**
- **Catégorie CE1**

Bbio (neuf)

- **137,1/139**
- **Gain 1,4%**

Consommation
d'énergie
primaire

- **Niveau RT Cep = 107,2**
- **Gain 31,6 %**

Production
locale
d'électricité

- **Photovoltaïque**
- **7,52 kWc**

Planning
travaux
Délai

- **Début : 05/27**
- **Fin : 05/28**
- **Délais: 12 mois**

Le projet au travers des thèmes BDM

GESTION DE PROJET



SOCIAL ET ECONOMIE



MATERIAUX



ENERGIE



EAU



CONFORT ET SANTE

GESTION DE PROJET



SOCIAL ET ECONOMIE



MATERIAUX



ENERGIE



EAU



CONFORT ET SANTE

Gestion de projet

- Ergonome intégré dès la phase de conception
 - Intégration d'un paysagiste en phase conception à la demande de la maitrise d'oeuvre
 - Des échanges réguliers pour
 - valider certains choix comme l'étude choix énergie
 - Valider les scénarios de STD
 - Prestations complémentaires:
 - Étude acoustique (niveau sonore) avant travaux pour vérifications des préconisations de la PAC
 - Prise en charge des tests d'étanchéité à l'air
- Initialement le MOA ne souhaitait pas prendre à sa charge ses études en direct mais changement d'avis suite à argumentaire MOE
- Echanges avec les équipes supports techniques internes MOE (fluides/GTB)



GESTION DE PROJET



SOCIAL ET ECONOMIE



MATERIAUX



ENERGIE




EAU



CONFORT ET SANTE

MURS EXTÉRIEURS EN BÉTON



Enduit à la chaux

Béton

Isolant bois 16 cm

Parement intérieur


R
(m².K/W)

5

U
(W/m².K)

0,2

MURS MOB



Enduit à la chaux

Isolant bois 6 cm/ Pare pluie/ OSB

Isolant bois 14 cm entre montant


Isolant bois 6 cm / Pare-vapeur

Parement intérieur

6,2

0,16

TOITURE TERRASSE BOIS




Polyuréthane 16 cm / étanchéité

CLT/ Pare-vapeur

8,3

0,12

PLANCHER SUR VS



Chappe + carrelage

Polyuréthane 10 cm

Dalle béton

4

0,25

GESTION DE PROJET



SOCIAL ET ECONOMIE



MATERIAUX



ENERGIE



EAU



CONFORT ET SANTE

Energie

CHAUFFAGE



- PAC air/eau
- Plancher chauffant-rafraichissant
- 1 cassette (office)



REFROIDISSEMENT



- Puissance des émetteurs
47 W/m²

- Puissance en 22 W/m² en STD
- Brasseurs d'air
- CTA air soufflé 20°C si besoin déshumidification

VENTILATION



- Ventilation double flux dans les locaux de vie- **filtration renforcée F7 charbon actif**
- Ventilation simple flux dans les locaux humides

ECS



- Cumulus électrique

ECLAIRAGE



Puissance installée : 6 W/m²
Eclairage LED

PRODUCTION D'ENERGIE



- PV : 7,52 kWc
- Production d' électricité estimée/an: 8 300 kWh
- Orientation sud

Energie

Plan de comptage


Usage décompte	Nombre	localisation	Type de compteur ou passerelle	A charge du lot
CVC				
PAC air/eau	2	TGBT	Electrique	ELEC
batterie CTA	1	Local CTA	Thermique (Chaud/froid)	CVC
Plancher	2	Local PAC	Thermique (Chaud/froid)	CVC
Ventilo convecteur	1	Local PAC	Thermique (Chaud/froid)	CVC
EAU FROIDE				
Eau froide sanitaire	1	Local eau	Volumétrique	CVC
Remplissage installation CVC	1	Local PAC	Volumétrique	CVC
Eau Froide cuisine	1	Local eau	Volumétrique	CVC
Alimentation CE ELEC	1	Local eau	Volumétrique	CVC
Alimentation EP WC	1	Local eau	Volumétrique	CVC
Alimentation WC	1	Local eau	Volumétrique	CVC
Arrosage espace vert	1	Local eau	Volumétrique	Concessionnaire
Alimentation générale	1	Local eau	Volumétrique	Concessionnaire
ECS				
ECS	3	TGBT/TD R+1/TDR+2	Electrique	ELEC
AUXILIAIRES				
Distribution hydraulique	1	Local PAC	Electrique	ELEC
VMC	1	TGBT	Electrique	ELEC
CTA	1	TGBT	Electrique	ELEC
DEPLACEMENTS				
Courant faibles	1	Tableau général	Electrique	ELEC
Ascenseur	1	TGBT	Electrique	ELEC
Monte charge	1	TGBT	Electrique	ELEC
PROCESS				
ensemble TD cuisine	1	TGBT	Electrique	ELEC
buanderie	2	TD R+2	Electrique	ELEC
DIVERS ELECTRICITE				
Général soutirage réseau	1	TGBT	passerelle TIC sur tarif jaune	ELEC
Eclairage	3	TGBT/TD R+1/TDR+2	Electrique	ELEC
PC	3	TGBT/TD R+1/TDR+2	Electrique	ELEC
Général extérieur	1	Tableau général	Electrique	ELEC
Courant faibles	1	Tableau général	Electrique	ELEC
PHOTOVOLTAIQUE				
Production totale	1		onduleur	ELEC
Part autoconsommée	1		onduleur	ELEC

→ 6 sous compteur eau

→ Pour comparer RE2020

Energie

- Répartition de la consommation en énergie primaire en kWh_{ep}/m² rt.an




Usages	Consommation conventionnelle RT (kWh _{ep} /m ² srt)	Consommation prévisionnelle SED (kWh _{ep} /m ² srt)
Chauffage	24,8	20,1
Refroidissement	15,4	5,2
Eau chaude sanitaire	11,3	22,6
Auxiliaires de ventilation	45,5	15,6
Auxiliaires de distribution	0,9	1,3
Eclairage	17,0	16,5
Usage spécifique	0,0	27,6
TOTAL	114,9	108,9

■ Consommation conventionnelle RT (kWh_{ep}/m²srt)

■ Consommation prévisionnelle SED (kWh_{ep}/m²srt)

Energie - Performance énergétique

- Besoins de chauffage totaux (STD)
 - 29 kWh/m²su.an
- Besoins de refroidissement totaux (STD)
 - 2,4 kWh/m²su.an
- Echanges avec les services techniques de la mairie concernant l'exploitation maintenance et volet GTC



GESTION DE PROJET



SOCIAL ET ECONOMIE



MATERIAUX



ENERGIE




EAU



CONFORT ET SANTE

Eau

- **PRÉREQUIS BDM** : Gestion alternative de l'eau => alimentation des chasses d'eau avec eaux de pluie
- **ESTIMATION DES BESOINS EN EAU** : 10 l/personnes/j soit environ 400 l/j, soit environ 8 m³/mois.
- **PROPOSITION D'UNE CUVE DE RECUPERATION DE 10 M³ EN VIDE SANITAIRE**



GESTION DE PROJET



SOCIAL ET ECONOMIE



MATERIAUX



ENERGIE



EAU



CONFORT ET SANTE

Confort et santé

Conception bioclimatique

Profiter des apports gratuits l'hiver :



- Salles d'activités orientées vers Sud et Ouest pour profiter des apports solaires gratuits
- Grandes baies vitrées Sud, Ouest et Est
- Compacité du bâtiment

Diminuer les apports l'été :

- Protections solaires adaptées pour chaque façade du bâtiment
- Plancher rafraichissant
- Locaux générant beaucoup d'apport internes positionnés au RDC nord

Décharger le bâtiment :


- Enveloppe : Inertie + Déphasage thermique
- Ventilation nocturne via ouvrant de ventilation de mai à septembre
- Brasseur d'air



Ouvrant de ventilation
Ouvrant manuel
+ Ventelles bois

Confort et Santé : Baies

Menuiseries	Composition	Caractéristiques
Type de menuiseries Fenêtres / portes fenêtres	- Menuiserie bois - Double vitrage - baies et portes à la française - et oscillo- battant	- $U_w : 1.5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ - $U_g = 1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ - Menuiserie Sud et Est : $Tl = 0.8 / Sg = 0,53$ - Menuiserie Ouest et Nord : $Tl = 0.72 / Sg = 0,38$



Confort et santé: Protections solaires

RDC




R+1



R+2




	Store screen
	Epine bois verticale/ modénature bois verticale
	Pergola
	Débord de plancher



Confort et santé: Protections solaires


Façade Est

RDC




Exposition 1 h de 11 h
à 12h le 21 juin.
**Protection solaire
non nécessaire.**

R+1



Exposition 1 h de 10 h
à 11 h le 21 juin.
**Protection solaire
non nécessaire.**

R+2



Exposition 2 h 30 de 9 h
à 11 h 30 le 21 juin.
**Protection solaire
nécessaire.**

Confort et santé - Surventilation nocturne

Hypothèses de surventilation

- Surventilation naturelle :
 - La surventilation est réalisée durant la nuit par des ouvrant manuels équipés de grille de ventilation :
 - Ouverture de mai à septembre, de 18 h à 7 h
 - Fermeture si vitesse du vent > 5 m/s

Locaux	Limite vol/h BDM	Vol/h max constaté	%ouverture Mex	Nb heure >28°C	Température max occ
RDC Salle de sommeil	3 vol/h	3,1	10	14	28,9
RDC Salle d'activité Bébé	1 vol/h	3	5	77	29,3
R+1 Salle de sommeil	3 vol/h	2,8	10	9	28,5
R+1 Salle d'activité	6 vol/h	2,7	50	33	28,6
R+2 Salle de sommeil	3 vol/h	2,5	10	10	29
R+2 Salle d'activité	6 vol/h	3	50	35	28,6
R+2 Atelier	1 vol/h	2,8	5	9	28,7

Hypothèses Simulation Dynamique

Fichier Météorologique

Données météorologiques	T ^{max} (°C)	Nbre d'heures T ^{ext} > 28°C
1787_Crèche Peyssonnel	36.4	535

Apports internes

1 Personne (moyenne des enfants et des adultes) :
Sensible : 36 W / Latent : 0.035 kg eau/h

Éclairage : 7 W/m²

Cuisine : 10 W/m²

Salle de repos : 1500 W de 12h à 13h
Buanderie et laverie : 5000 W de 14h à 16h
Bureau : 80 W de 8h à 12h et de 14h à 18h

Ventilation mécanique DF

	Local	Soufflage	Transfert d'air sortie	Transfert d'air entrée	Extraction
RDC	DIRECTION				
	Espace direction	60			60
	Espace confidentialité (mutualisé)	60			60
	UNITÉS D'ACCUEIL				
	Section bébés (3 à 15 mois)				
	Salle d'activité et coin repas	300	300		
	Salle de sommeil			200	200
	Change				50
R+1	Bibronnerie				50
	UNITÉS D'ACCUEIL				
	Section moyens (15 à 24 mois)				
	Salle d'activité y.c coin repas	450		60	
	Espace sensoriel d'inspiration Snoezelen	60	60		
	Salle de propreté ou sanitaires				190
	Salle de sommeil			320	320
	ESPACES PERSONNEL				
R+2	Salle de repos / réunion	240			240
	UNITÉS D'ACCUEIL				
	Section grands (24 à 36 mois)				
	Salle d'activité et coin repas	450		180	
	Salle de propreté ou sanitaires				310
	Salle de sommeil			320	320
	Atelier	180	180		

Hypothèses Simulation Dynamique

Scénario d'occupation des locaux

Le bâtiment sera fermé tout au long du mois d'août

• Salle d'activité Bébé :

Jours																							
+	S	Nom	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	○	Ouvré	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	12	12	12	12	4	4	12	12	6	2	0
-	○	Fermeture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Semaines							
+	Nom	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
-	Semaine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Fermeture

• Salle d'activité Moyen :

Jours																							
+	S	Nom	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	○	Ouvré	0	0	0	0	0	0	0	2	9	18	18	18	18	4	4	18	18	9	2	0	0
-	○	Fermeture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Semaines							
+	Nom	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
-	Semaine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Fermeture

• Salle d'activité Grand :

Jours																							
+	S	Nom	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	○	Ouvré	0	0	0	0	0	0	0	2	9	18	9	9	18	2	2	9	18	9	2	0	0
-	○	Fermeture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Semaines							
+	Nom	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
-	Semaine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Fermeture

Hypothèses Simulation Dynamique

Scénario d'occupation des locaux

• Atelier :

Jours

+

S

Nom

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Afficher le nom

-

O

Ouvré

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

9

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

O

Fermeture

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Semaines

+

Nom

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

-

Semaine

Ouvré

Ouvré

Ouvré

Ouvré

Ouvré

Fermeture

Fermeture

Le bâtiment sera fermé tout au long du mois d'août

• Salle de sommeil Bébé :

Jours

+

S

Nom

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

☐
Afficher le nom

-

O

Ouvré

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

F

Fermeture

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Semaines

+

Nom

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

-

Semaine

Ouvré

Ouvré

Ouvré

Ouvré

Ouvré

Fermeture

Fermeture

• Salle de sommeil Moyen/ Grand :

Jours																									☐ Afficher le nom
+ S	Nom	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
- O	Ouvré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- F	Fermeture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Semaines																						
+ Nom		Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi		Samedi		Dimanche								
- Semaine	Ouvré	Ouvré		Ouvré		Ouvré		Ouvré		Ouvré		Fermeture		Fermeture								

Confort et santé

Résultats confort d'été :


Désignation	Niveau	Orientation
RDC Salle de sommeil	RDC	NNO
RDC Salle d'activité Bébé	RDC	ENE
R+1 Salle de sommeil	R+1	NNO/ENE
R+1 Salle d'activité	R+1	NNO/OSO
R+2 Salle de sommeil	R+2	NNO/ENE
R+2 Salle d'activité	R+2	NNO/OSO
R+2 Atelier	R+2	ENE

Locaux étudiés	T° Max occupation (° C)	NB Heures > 28° C	Givoni- % heure hors de la zone de confort
RDC Salle de sommeil	28,9	14	12,6
RDC Salle d'activité Bébé	29,3	77	12,3
R+1 Salle de sommeil	28,5	9	9,1
R+1 Salle d'activité	28,6	33	7,4
R+2 Salle de sommeil	29	10	14,3
R+2 Salle d'activité	28,6	35	7
R+2 Atelier	28,7	9	10

Référentiel BDM Argent : Nombre d'heure > T°=28 °C < 100h

Confort et santé: Givoni

Salle activité RDC



Brasseur d'air : Vitesse d'air 1 m/s

87,7 % => 100 % des heures d'occupation
dans la zone de confort thermique

Référentiel BDM Argent :
Pourcentage d'heures en
occupation en dehors de la
zone de confort <3%.

Pour conclure

Projet de petite surface mais dense d'un point de vue technique

L'ensemble des thématiques ont été étudiées et optimisées malgré contraintes urbaines et parcellaires fortes

Vigilances :

- . Lumière naturelle
- . Gestion / suivi des déchets en phase chantier car parcelle de petite surface

Vue d'ensemble au regard de la Démarche BDM

CONCEPTION

8/10/2026

55 pts

+ 8 cohérence durable

+ _ d'innovation

63 pts - ARGENT

REALISATION

Date commission

XX pts

+ _ cohérence durable

+ _ d'innovation

XX pts - NIVEAU

USAGE


Date commission

XX pts

+ _ cohérence durable

+ _ d'innovation

XX pts - NIVEAU



Les acteurs du projet

MAITRISE D'OUVRAGE ET UTILISATEURS

MAITRISE D'OUVRAGE



UTILISATEURS

Le personnel municipal,
Les enfants et leurs accompagnants,
Les Assistant(e)s Maternel(le)s;
Les entreprises et intervenants
divers (livraison, maintenance...).

MAITRISE D'ŒUVRE ET ETUDES

ARCHITECTE



kaBOOM
architecture


BE THERMIQUE



BE STRUCTURE



PAYSAGISTE



NICOLAS FAURE
— PAYSAGISTE
72 rue horace bertin
13005 marseille
tel : 06 77 10 51 39
mail : contact@nf-p.fr
site web : www.nf-p.fr

Cuisiniste



ECONOMISTE



ACOUSTIQUE

Atelier ROUCH
Acoustique Architecturale

ERGONOME

Jeremy Berengier, Ergonome

Ergogenèse

OPC

Builders&Parteners

