

Commission d'évaluation : Réalisation du 08/10/2026

Réhabilitation et extension du pôle
administratif et social de La Saulce (05)




Maîtrise d'ouvrage	Architecte	BE Technique	AMO QEB	Contrôle technique
COMMUNE DE LA SAULCE	R+4 ARCHITECTES	BETREC/VENATHEC /TERRE ECO	ALBEDO AMO	SOCOTEC

Contexte



- Le projet a pour objectif la **réhabilitation et l'extension du pôle administratif et social de la Saulce**
- Commune du département des Hautes-Alpes (05), en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Contexte



Contexte



Démolition / reconstruction
du pôle administratif et
social de la Saulce

Désimperméabilisation du
parvis de l'église

Enjeux Durables du projet



TERRITOIRE,
SITE ET
BIODIVERSITE


Point de départ de la requalification urbaine du centre-village



RESSOURCES
ET MATERIAUX

Une conception bioclimatique et une enveloppe performante au service du confort d'été

Un recours massif aux matériaux biosourcés et locaux (Bois des Alpes)



ENERGIE

Consommer moins et produire de l'énergie renouvelable (PV en autoconsommation)

Une optimisation des vues et de la ventilation naturelle



CONFORT
ET SANTE

Un traitement des abords au service du bioclimatisme (pergola et parvis)

Plan masse

Plan masse - EXISTANT



Plan masse - RÉALISÉ




Façades et protections solaires




Plan de niveau - RDC

RDC – EXISTANT



RDC – RÉALISÉ



Légende :



Bureaux/
administratif




Espaces
communs/
public




Sanitaires/
vestiaires




Locaux
techniques/
stockage



Circulations




Logement



Plan de niveau – R-1




R-1 – EXISTANT





R-1 – RÉALISÉ



Légende :



Coupes



Fiche d'identité

Typologie	<ul style="list-style-type: none">Bâtiment administratif (Tertiaire)	Bbio	<ul style="list-style-type: none">111.4 (gain -6.1%)
Surface	485 m² SDP	Energie primaire	<ul style="list-style-type: none">Cep = 106 kWhep/m²Cep_{nr} = 96.4 kWhep/m²Gain = -7%
Altitude	580 m NGF	RE2020	<ul style="list-style-type: none">DH/DHmax = 96,8/ 1150IC_{energie} = 135,4/335,6 -59,6%IC_{construction} = 745/944 -21%
Zone clim.	H1c	Production locale d'énergie	<ul style="list-style-type: none">PVSurface : 45 m²Puissance : 9kWc
Classement bruit	<ul style="list-style-type: none">BR1Catégorie CE1	Planning travaux	<ul style="list-style-type: none">Début : Sept. 2024Fin : Juil. 2026Délai travaux : 21 mois <div>Délai prévu : 14 mois</div>

Coûts

COÛT RÉEL TRAVAUX*

1 560 350 € H.T. (+25%)

Coût prévisionnel travaux : 1 250 000 € H.T.

HONORAIRES MOE

225 000 € H.T.

AUTRES TRAVAUX

- Curage, désamiantage et démolition : 71 907 € H.T.
- VRD et espaces verts : 202 694 € H.T.

RATIOS*

3 200 € H.T. / m² de sdp (485 m²)

**Travaux hors honoraires MOE, hors fondations spéciales, parkings, VRD...*

Enveloppe	R (m².K/W)	Composition prévue en conception	Evolution en réalisation
Murs extérieurs			
Murs ext. R-1	Prévu et Réalisé 5.1	<ul style="list-style-type: none">• Mur ancien / Mur béton• Complexe ITE en laine de roche Th35 180mm• Façade pierre	<ul style="list-style-type: none">• Complexe ITE polystyrène (LdR pas suffisamment rigide)
Murs ext. RDC	Prévu et Réalisé 6.3	<ul style="list-style-type: none">• Ossature bois 160mm remplissage laine de bois Th36 dense 40mm support d'enduit Th40• Doublage intérieur 45mm ouate de coton Th40	<ul style="list-style-type: none">• Doublage intérieur en laine de verre
Murs int. LNC	Prévu et Réalisé 3.7	<ul style="list-style-type: none">• Laine de bois Th38 140mm	
Toiture			
Toiture terrasse	Prévu et Réalisé 9.1	<ul style="list-style-type: none">• Isolation sous étanchéité en polyuréthane 200mm	<ul style="list-style-type: none">• Aucune
Locaux sous parvis			
Rampants	Prévu et Réalisé 10	<ul style="list-style-type: none">• Isolation entre chevrons en laine de bois Th36 360mm	<ul style="list-style-type: none">• Laine de verre

Enveloppe	R (m².K/W)	Composition prévue en conception	Evolution en réalisation
Plancher bas			
Plancher bas TP	Prévu et Réalisé 5.5	<ul style="list-style-type: none">Isolation sous dalle en polyuréthane 120mm	<ul style="list-style-type: none">Isolation sous dalle polystyrène
Plancher bas PK	Prévu et Réalisé 6.5	<ul style="list-style-type: none">Isolation sous chape en polyuréthane 140mm	<ul style="list-style-type: none">Isolation sous dalle polystyrène
Plancher bas ext.	Prévu et Réalisé 7	<ul style="list-style-type: none">Isolation sous-face de dalle (salle communale) en laine de roche 250mm	<ul style="list-style-type: none">Isolation sous-face polystyrène (fibra ultra)
Menuiseries Extérieures			
Fenêtres	Prévu et Réalisé Uw : 1,5 W/m²K	<ul style="list-style-type: none">Menuiserie bois, DV 4/16/4 PE Argon	<ul style="list-style-type: none">Aucune
Fenêtre de toit	Prévu et Réalisé Uw : 1,6 W/m²K	<ul style="list-style-type: none">Menuiserie bois, DV 4/16/4 PE Argon	<ul style="list-style-type: none">Aucune

Équipements	Composition prévue en conception	Evolution en réalisation
Systèmes techniques		
Ventilation	<ul style="list-style-type: none">• CTA DF avec ventilateurs d'extraction et d'insufflation à basse consommation• Ventilation naturelle par puit de lumière centré sur l'escalier avec second jour dans les bureaux du RDC par ouvrants hauts à soufflet	<ul style="list-style-type: none">• Aucune
Chauffage	<ul style="list-style-type: none">• PAC air/eau COP de 3,5 avec émetteurs par panneaux rayonnants intégré au faux-plafonds ensemble du bâtiment, sauf salle de réunion R-1 et hall d'accueil• PAC air/air type DRV, COP de 4,7 avec émetteurs par cassettes dans faux-plafonds (salle de réunion R-1)	<ul style="list-style-type: none">• COP PAC air/eau de ?• COP PAC air/air de ? <div>Attente retour Gapeñaïse de Chauffage</div>
Eau Chaude	<ul style="list-style-type: none">• Mairie : un chauffe-eau électrique de 15L dans la salle de repos• Logement : un chauffe-eau thermodynamique sur air extrait 100L	<ul style="list-style-type: none">• Aucune
Éclairage	<ul style="list-style-type: none">• Pavés LED < 7W/m² dans bureaux• Downlight LED de 18 W dans les circulations, hall, sanitaires, vestiaires• Néon LED de 27 W en faux plafond latte de bois de la salle communale	<ul style="list-style-type: none">• Aucune
Photovoltaïque	<ul style="list-style-type: none">• PV : 9 kWc• Taux d'autoconso moyen annuel de 40% (100% en été)• Surface : 45 m2	<ul style="list-style-type: none">• Aucune

Les acteurs du projet

MAITRISE D'OUVRAGE ET UTILISATEURS

MAITRISE D'OUVRAGE

MAIRIE DE LA
SAULCE



AMO QEB

ALBEDO AMO



CTC - CSPS

SOCOTEC



MAITRISE D'ŒUVRE ET ETUDES

ARCHITECTE MANDATAIRE

R+4 ARCHITECTES



BE TCE

SAS BETREC IG



BE ACOUSTIQUE

VENATHEC



BE FLUIDES - QE

TERRE ECO



Les acteurs du projet

LOT 01 - DEMOLITION - DESAMIANPAGE	LOT 02 - MAÇONNERIE - GOE
<div data-bbox="61 307 255 411">  <p>TRAVAUX PUBLICS Abrachy 04 92 54 16 72</p> </div> <div data-bbox="61 432 255 536">  <p>TTB DESAMIANPAGE GILLI 18, Les îles 05110 Vitrolles Tél : 06 62 03 24 02</p> </div>	<div data-bbox="994 396 1246 446">  <p>METEBELE construction</p> </div> <div data-bbox="1284 378 1802 464"> <p>SARL METEBELE CONSTRUCTION Route des Molines Quartier St Mens 05000 Gap Tél : 06 82 57 76 76</p> </div>
LOT 03 – CHARPENTE ET COUVERTURE	LOT 04 - ETANCHEITE
<div data-bbox="94 648 233 779">  <p>BOUDOT CONSTRUCTION BOIS</p> </div> <div data-bbox="330 672 880 758"> <p>SARL BOUDOT CONSTRUCTION BOIS 224, rue des Pins 05230 Chorges Tél : 04 92 50 69 49</p> </div>	<div data-bbox="1012 648 1236 772">  <p>géalpes Etanchéité Enveloppe du bâtiment Façades industrielles</p> </div> <div data-bbox="1284 672 1647 758"> <p>SAS GECALPES 575, rue des Pins 05230 Chorges Tél : 04 92 20 45 46</p> </div>
LOT 05 - MENUISERIES EXT	LOT 06 - SERRURERIE
<div data-bbox="69 936 258 1033">  <p>ALUSTORE STORES MENUISERIES VÉRANDAS</p> </div> <div data-bbox="330 933 794 1019"> <p>SARL ALUSTORE 38, Avenue Beau de Rochas 04510 Aiglun Tél : 04 92 32 49 39</p> </div>	<div data-bbox="1006 936 1248 1015">  <p>Métallerie CHEVALIER</p> </div> <div data-bbox="1284 933 1841 1019"> <p>METALLERIE CHEVALIER 30, rue des Artisans 05400 La Roches des Arnauds Tél : 04 92 52 24 71</p> </div>
LOT 07 - MENUISERIES INT	LOT 08 - PLATRERIE
<div data-bbox="34 1210 295 1279">  <p>Menuiserie Charles</p> </div> <div data-bbox="330 1193 873 1279"> <p>SOCIETE D'EXPLOITATION CHARLES 5, Route des Fauvins 05000 Gap Tél : 04 92 51 25 66</p> </div>	<div data-bbox="993 1193 1251 1279">  <p>AC-Tec</p> </div> <div data-bbox="1284 1193 1729 1279"> <p>EURL AC-TEC 21, Chemin des Fauries 05400 Furmeyer Tél : 09 72 40 82 51</p> </div>

Les acteurs du projet

LOT 09 - CARRELAGE	LOT 10 - SOL SOUPLE
 <p>SAS CMG SOL CAVEGLIA & MARCHETTO 25, Chemin de Rapiolin 05000 Neffes Tél : 04 92 51 29 41</p>	 <p>SAS CMG SOL CAVEGLIA & MARCHETTO 25, Chemin de Rapiolin 05000 Neffes Tél : 04 92 51 29 41</p>
LOT 11 - PEINTURE	LOT 12 - CVC PLOMBERIE SANITAIRE
 <p>SARL SPINELLI BATIMENT 9, Rue de la Boiserie 05000 Gap Tél : 04 92 61 16 73</p>	 <p>LA GAPENCAISE DE CHAUFFAGE 7, Rue de la Boiserie 05000 Gap Tél : 04 92 51 35 56</p>
LOT 13 - ELECTRICITE	LOT 14 - ASCENSEUR
 <p>CAPARROS ELECTRICITE ZA Le Madaric 04310 Peyruis Tél : 04 92 68 00 11</p>	 <p>AS EUROPA ALPES TECHNOLOGIES 11F, Chemin Baroncelli 05000 Gap Tél : 04 92 52 26 85</p>
LOT 15 - VRD	LOT 16 - RENFORCEMENT MUR SOUTÈNEMENT
 <p>SAS ABRACHY 9, Avenue de Provence 05130 Tallard Tél : 04 92 54 16 72</p>	 <p>SAS OZE ENTREPRISE 440, Route de Fontenieu 05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas Tél : 04 92 50 12 30</p>

Chronologie de chantier



Plaques ondulées
en fibres-ciment



Jonction
bitumeuse



Joint de mastic de vitrage,
petites fenêtres bois



Colle de plinthes



Conduit EP en
fibres-ciment



Dépôt d'éléments
en fibres-ciment



Conduit en
fibres-ciment



Conduits en fibres-ciment

DESAMIANTAGE
Nov-24

RENFORCEMENT
MUR SOUTÈNEMENT
ET DEMOLITIONS

GROS ŒUVRE

MOB ET
COUVERTURE

MEX ET
REVÈTEMENTS
DE FAÇADES

SECOND ŒUVRE

LOTS TECHNIQUES
ET ÉQUIPEMENTS

REVÈTEMENTS
EXTÉRIEURS ET
ESPACES VERTS

FINITIONS, ESSAIS,
MISE AU POINT,
RÉCEPTION

Chronologie de chantier



Renforcement mur de soutènement



Curage



Démolition de l'existant



Démolition de l'existant



Démolition de l'existant

DESAMIANTAGE

**RENFORCEMENT
MUR SOUTÈNEMENT
ET DÉMOLITIONS**
Nov-24 / Déc-24

GROS ŒUVRE

MOB ET
COUVERTURE

MEX ET
REVÈTEMENTS
DE FAÇADES

SECOND ŒUVRE

LOTS TECHNIQUES
ET ÉQUIPEMENTS

REVÈTEMENTS
EXTÉRIEURS ET
ESPACES VERTS

FINITIONS, ESSAIS,
MISE AU POINT,
RÉCEPTION

Chronologie de chantier



Élévations voile BA



Finitions GOE

DESAMIANTAGE

RENFORCEMENT
MUR SOUTÈNEMENT
ET DEMOLITIONS

GROS ŒUVRE
Déc-24 / Mai-25

MOB ET
COUVERTURE

MEX ET
REVÈTEMENTS
DE FAÇADES

SECOND ŒUVRE

LOTS TECHNIQUES
ET ÉQUIPEMENTS

REVÈTEMENTS
EXTÉRIEURS ET
ESPACES VERTS

FINITIONS, ESSAIS,
MISE AU POINT,
RÉCEPTION

Chronologie de chantier



Livraison charpente



Façades MOB en cours



Charpente et MOB



Couverture



Finitions de façades MOB



Étanchéité/isolation parvis

DESAMIANTAGE

RENFORCEMENT
MUR SOUTÈNEMENT
ET DEMOLITIONS

GROS ŒUVRE

**MOB ET
COUVERTURE**
Avr-25 / Oct-25

MEX ET
REVÈTEMENTS
DE FAÇADES

SECOND ŒUVRE

LOTS TECHNIQUES
ET ÉQUIPEMENTS

REVÈTEMENTS
EXTÉRIEURS ET
ESPACES VERTS

FINITIONS, ESSAIS,
MISE AU POINT,
RÉCEPTION

Chronologie de chantier



Prépa avant revêtement final



Façade pierre



Muret pierre



Enduit de façade MOB



Pose des MEX



Encadrement des MEX

DESAMIANTAGE

RENFORCEMENT
MUR SOUTÈNEMENT
ET DEMOLITIONS

GROS ŒUVRE

MOB ET
COUVERTURE

**MEX ET
RENETEMENTS
DE FAÇADES**
Aout-25 / Nov-25

SECOND ŒUVRE

LOTS TECHNIQUES
ET ÉQUIPEMENTS

RENETEMENTS
EXTERIEURS ET
ESPACES VERTS


FINITIONS, ESSAIS,
MISE AU POINT,
RÉCEPTION

Chronologie de chantier

Focus sur la façade en pierre



Approvisionnement des pierres	Tonnes	Pourcentage
Réemploi des pierres du bâti existant	380 T	95 %
Fourniture des pierres à la Carrière de Montmaur (05)	20 T	5 %
Total	400 T	100 %



Chronologie de chantier



Bloc-portes




Oss. métallique



Doublage



Pare-vapeur



Placo + bandes



Faux-plafonds



Habillage bois



Peinture



Carrelage



Faïence

DESAMIANPAGE

RENFORCEMENT
MUR SOUTÈNEMENT
ET DEMOLITIONS

GROS ŒUVRE

MOB ET
COUVERTURE

MEX ET
REVETEMENT
DE FAÇADES

SECOND ŒUVRE
Aout-25 / Juin-26

LOTS TECHNIQUES
ET ÉQUIPEMENTS

REVETEMENTS
EXTERIEURS ET
ESPACES VERTS


FINITIONS, ESSAIS,
MISE AU POINT,
RÉCEPTION

Tests d'étanchéité à l'air



	Date du test	Objectif du test	Résultat du test	Conformité RE2020	Surface équivalente de fuite	Principales infiltrations d'air
Test intermédiaire	10/12/2025	1,56 m³/(h.m²)	1,04 m³/(h.m²)	CONFORME	Cercle de Ø 26,8 cm	Traversées de l'électricien
Test final (mairie)	17/07/2026	1,56 m³/(h.m²)	1,56 m³/(h.m²)	CONFORME	Cercle de Ø 33 cm	Liaisons avec parties existantes
Test final (logement)	17/09/2026	1,00 m³/(h.m²)	0,93 m³/(h.m²)	CONFORME	Cercle de Ø 7,3 cm	Tableau électrique et ballon thermodynamique

Chronologie de chantier



Panneaux rayonnants



Photovoltaïque



Commande murale



Brasseur d'air



Cuisine



Sanitaire



Cassette salle de réunion R-1



CTA Double-Flux

DESAMIANPAGE

RENFORCEMENT
MUR SOUTÈNEMENT
ET DEMOLITIONS

GROS ŒUVRE

MOB ET
COUVERTURE

MEX ET
REVÈTEMENT
DE FAÇADES


SECOND ŒUVRE

**LOTS TECHNIQUES
ET EQUIPEMENTS**
Juil-25 / Juin-26

REVÈTEMENTS
EXTERIEURS ET
ESPACES VERTS

FINITIONS, ESSAIS,
MISE AU POINT,
RÉCEPTION

Chronologie de chantier



DESAMIANPAGE

RENFORCEMENT
MUR SOUTÈNEMENT
ET DEMOLITIONS

GROS ŒUVRE

MOB ET
COUVERTURE

MEX ET
REVETEMENT
DE FAÇADES

SECOND ŒUVRE

LOTS TECHNIQUES
ET EQUIPEMENTS

REVETEMENTS
EXTERIEURS ET
ESPACES VERTS
Oct-25 / Sept-26

FINITIONS, ESSAIS,
MISE AU POINT,
RÉCEPTION

Chronologie de chantier



DESAMIANPAGE

RENFORCEMENT
MUR SOUTÈNEMENT
ET DEMOLITIONS

GROS ŒUVRE

MOB ET
COUVERTUREMEX ET
REVÈTEMENT
DE FAÇADES

SECOND ŒUVRE

LOTS TECHNIQUES
ET ÉQUIPEMENTSREVÈTEMENTS
EXTERIEURS ET
ESPACES VERTS

**FINITIONS, ESSAIS,
MISE AU POINT,
RECEPTION**
Juin-26 / Juil-26

Photos du projet fini

AVANT



Vue depuis l'avenue de Marseille

APRES



Vue depuis l'avenue de Marseille

AVANT



Vue depuis le parvis de l'église

APRES



Vue depuis le parvis de l'église

Le chantier / la Construction

Points de vigilance

- ITE habillage pierre -> Suppression isolant en laine de roche, remplacé par du PE plus rigide

Sensibilisation des usagers à prévoir pour :


- Ventilation naturelle nocturne estivale + double-flux
- Suppression de l'asservissement des OB dans le hall, remplacés par des ouvertures manuelles
- Remplacement des volets battants bois par des volets pliants bois




Le chantier / la Construction

Points positifs

- Chantier propre
- Réemploi des pierres de démolition pour l'habillage du socle maçonné
- Valorisation du bois des Alpes
- Pas de nuisances recensées auprès du voisinage




Maîtrise des impacts environnementaux du chantier



Maîtrise des impacts environnementaux du chantier

Comparaison consommations d'eau sur chantier avec indicateur BDM [L/m²]






- Répartition mensuelle des consommations d'eau
-> uniquement relevés annuels (compteur mairie)
- Les consommations d'eau du chantier sont conformes à l'indicateur BDM

EAU	
Indicateur BDM	242 L/m²
Conso chantier	239 L/m²
État	CONFORME

Les Déchets lot GO et démolition

	Indicateur BDM Tertiaire [kg/m²]	Données chantier La Saulce [kg/m²]	Écart
Déchets avec gravats / inertes	242	1 086	X 4,5
Déchets sans gravats / inertes	71	13	- 82 %
DIB	59	9	- 85 %
Bois	7	4	- 43 %
Fer	7	0	- 100 %
Gravats	321	1 072	X 3,3



Gestion chantier : un chantier en centre- village bien tenu



Un chantier propre





Maintien de la végétation existante

Gestion chantier : un chantier en centre-village bien tenu



Une seule benne chantier par manque de place, vidée régulièrement par l'entreprise METEBELE (lot GO)

Compteurs installés TGBT



Sous-compteurs électriques :

- général,
- éclairage intérieur + horloge,
- PC info,
- PC service,
- éclairage extérieur

Compteurs installés chaufferie

- CVC : compteur d'énergie chauffage à ultrason : SHARKY 775



A suivre en usage

- Le confort thermique et recueil des remarques auprès des usagers
- Relevé régulier des consommations
- Le bon usage des équipements intérieurs (brasseurs d'air, éclairage) et de la ventilation naturelle
- L'efficacité des protections solaires et de la production PV



Pour conclure



*Différentes bennes de tri impossible à installer
-> manque de place, uniquement 1 benne DIB*

*Préfabrication des MOB en Bois des Alpes
-> rapidité d'exécution et enchainement des tâches
-> absence de nuisances sonores*

Vue d'ensemble au regard de la Démarche BDM

CONCEPTION

27/09/2023

65 pts

+ 7 cohérence durable

+ _ d'innovation

72 pts - ARGENT

REALISATION

08/10/2026

63 pts

+ 7 cohérence durable

+ _ d'innovation

69 pts - ARGENT

USAGE

Date commission

__ pts

+ _ cohérence durable

+ _ d'innovation

__ pts - NIVEAU





Annexe : tests lot CVC à la fin du chantier



RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE DE LA SAULCE

BOUCHES ET DIFFUSEURS																
Ventilation																
Localisation	Débit extrait	Débit soufflé	GADD 200x100	GADD 600x200	Auto 30	Auto 45	Auto 75	BDOP 125	BDOP 160	BDOP 200	RDR 125 15-50	RDR 125 50-100	RDR 125 100-180	RDR 160 100-180	RDR 200 300-500	RDR 250 500-800
RDC																
Archive 1	150	150						2					2			
Pré archivage	150	150							2					2		
LT	30	30			1			1			1					
Vestiaire H	75	75					1	1				1				
Vestiaire F	75	75					1	1				1				
WC PMR	45					1										
Local ménage	30				1											
Circulation		75						1				1				
Salle de repos	100	100						2				2				
DST	75	75						2				2				
Salle de réunion	360	360								2					2	
R+1																
Bureau maison France Service	50	50						2			2					
WC PMR	45					1										
Dégagement 1		45						1			1					
Hall	80	80	2									2				
Salle communale	720	720		2												2
Accueil		50	1													
Dégagement 2	50		1													
DGS	50	50						2			2					
Bureau du maire	50	50						2			2					
Bureau adjoint	50	50						2			2					
secetariat urba	50	50						2			2					
Secrétaire V	50	50						2			2					
Comptable	50	50						2			2					
Secrétariat	50	50						2			2					
TOTAL	2385	2385	4	2	2	2	2	27	2	2	19	9	2	2	2	2