Commission d'évaluation : Réalisation du 22/03/2022

# 4 MAISONS DE VILLAGE BIOT / 06





Maître d'Ouvrage	Architecte	BE Technique	AMO QEB
ERILIA	Gérard BARBIER	CINFORA	SOWATT (chantier)

#### Contexte

- L'ambition du projet est de rehabiter une partie du village qui est en désuétude donnant la dynamique de réhabilitation de ce secteur
- L'objectif est également de permettre un habitat de qualité accessible à tous dans le centre historique du village.







## Enjeux Durables du projet



- Redynamiser le centre historique
- > Favoriser la densité urbaine
- Compléter la continuité du bâti existant



- Construire avec une accessibilité difficile, sans véhicule, sur un terrain compliqué (Micro pieux)
- Structure par système de prémur toute hauteur d'étage avec isolation thermique intégrée
- Valorisation des filières locales




Créer des logements traversant à ventilation naturelle



- diversifier l'offre de logements de la commune
- > Renforcer le partenariat avec la commune de BIOT

## Le projet dans son territoire


**Vues satellite** 







#### Le terrain et son voisinage









## Le terrain et son voisinage



ÉTAT ACTUEL CÔTÉ JARDIN. CHEMIN DES BACHETTES



INSERTION CÔTÉ JARDIN, CHEMIN DES BACHETTES




ÉTAT ACTUEL FAÇADES SUR PASSAGE DE LA BOURGADE



INSERTION FAÇADES SUR PASSAGE DE LA BOURGADE

Accompagnateur : GENTIL Cédric


Maisons de Village, passage de la Bourgade, Biot (06) - Maison ind - Réhab - Réalisation - V3,3 - Bronze - 41 pts Plan masse projet



## Façade Nord



## **Vue Nord**





## Façade Sud

Création de marches extérieures suite problèmes de niveau sur le 1<sup>er</sup> gros œuvre défaillant.

## intérieur






## intérieur






### extérieur



Cerisier préservé pendant les travaux


### Plan de niveaux / RDC



Accompagnateur : GENTIL Cédric


14

## Plan de niveaux / 1er étage





### Coupes



### Coupes



### Coupes



#### COÛT TOTAL PROJET

843 000 € H.T.

#### Y compris:

VRD\_\_\_\_\_ 13 000 € HT Fondations spéciales 59 950 € HT

dont

#### **HONORAIRES MOE**

52 029 € H.T.

RATIO(S)

3255€ H.T. / m<sup>2</sup> de sdp

Coûts

#### Fiche d'identité

 Maisons individuelles Typologie groupées Surface • 259 m<sup>2</sup> Altitude • 100 mètres Zone clim. • H3 Classement • BR 1 bruit • 0,47 W/m2.K Ubat • Bbio = 44,5  $(W/m^2.K)$ (max = 51,6)

Consommation • Cep = 42,5 Cep d'énergie max = 50,9primaire (selon • Niveau RT 2012 -16% Effinergie)\* Production locale Non d'électricité • Début: 03/04/2018 Planning travaux • Fin: 23/03/2022 Délai Budget • 565 766 € HT Initial • 843 000 €HT Budget réel

#### **Evolutions Matériaux**

#### **REALISATION**

#### **CONCEPTION**

Isolant						
Désignation	Structure	Localisation	Référence	Epaisseur (mm)	Résistance (m².K/W)	Visualisation
Mur extérieur	Béton	Intérieure et Extérieure	Système Wall Plastbau® 3 (Poliespanso)	50 (Int) + 100 (Ext)	<b>4,05</b> 0,25	
Toiture Combles Perdus	Béton	Déroulé sur plancher	Laine minérale type IBR Kraft (Isover)	180	4,50 0,22	A Street
Toiture Rampants	Béton	Entre et sous pannes	Laine de verre type Isoconfort 32 (Isover)	160	5,00 0,2	
Plancher bas Sur Terre- plein	Béton	Sous chape	Polyuréthane projeté type Isotrie C240 (Covestro)	70	<b>3,00</b> 0,33	

<b>R</b> (m².K/W)	(W/m².K)
4,983	0,20
4,552	0,21
4,552	0,21
2,26	0,442


#### **Evolutions Matériaux**

Enveloppe	R (m².K/W)	Composition prévue en conception	Evolution en réalisation
Murs verticaux	Prévu 4,98 (erreur) Réalisé 4,05	système PLASTBAU     Prémur tout hauteur d'étage composé:     5 cm d'isolant intérieur PSE néopor lambda 0,0301     15 cm de béton     10 cm isolant extérieur PSE néopor lambda 0,0301	système PLASTBAU     Prémur tout hauteur d'étage composé:     5 cm d'isolant intérieur PSE néopor lambda 0,0301     15 cm de béton     10 cm isolant extérieur PSE néopor lambda 0,0301
Toiture	Prévu 4,55 Réalisé 4,5 / 5	• IBR KRAFT laine de verre épaisseur 18 cm	• IBR KRAFT laine de verre épaisseur 18 cm
Plancher bas	Prévu 2,26  Réalisé 3	• hourdis 21 cm (isolant non précisé) => non possible (hauteur intérieure)	• PU projeté épais 7cm

## **Evolution systèmes**

Equipement	Puissance (W)	Prévu en conception	Evolution en réalisation
Ventilation	Prévu 10 W/20W  Réalisé 10W/20W	• Hygro B	• Hygro B
Chauffage	Prévu Pabs : 1,7 KW  Réalisé Pabs :1,6 kW	<ul> <li>PAC double service :</li> <li>ERLQ008C - ERLQ008CV3</li> <li>+ EHVH08S26C9W - Taille 8</li> <li>+ ventilo-convecteur</li> <li>•</li> </ul>	<ul> <li>PAC DAIKIN ALTHERMA GA08EV +         EHVZ08S1E6V taille 8:         chauffage/ECS + radiateurs basse         température</li> <li>sèche serviette Atlantic DCB 18</li> </ul>
ECS	Prévu Pabs : 2,2 kW  Réalisé Pabs : 0,93 kW	<ul><li>Cf chauffage</li><li>+ ballon 260 L</li></ul>	• Cf chauffage • + ballon 180 L

## Le projet au travers des thèmes BDM



### Les acteurs du projet

#### MAITRISE D'OUVRAGE ET UTILISATEURS



MAITRISE D'ŒUVRE : CINFORA




AMO QE



### Les acteurs du projet






























#### Minute sécurité



#### Reprise après 2 ans d'interruption



Reprise après 2 ans d'interruption : Décès (chantier et BC), COVID, pb Structure, 1ère MOE défaillante, Modif réseau ENEDIS






Reprise après 2 ans d'interruption







#### Priorité 1 : Sécuriser les infiltrations / relations voisinage






L'accessibilité : un vrai défi (ci-dessous à 20 m du chantier)





Rien ne se perd, tout se transforme. Le montage des murs de soubassement avec les pierres de démolition dégage le passage extérieur



Quelques mois plus tard les deux hommes sont arrivés au bout avec un dos intact !!!






#### Hors d'eau hors d'air



Trop de contraintes sur le chantier pour substituer la LDV avec un isolant plus noble (ouate, METISSE ou Laine de bois). DOMMAGE!

Quand les uns interviennent avant les autres => vigilance sur les supportages



Vérifié à la réception

#### Gestion des déchets






Artisanat + accès = tout part en DIB ou GRAVATS PROPRES

Tri en centrale AVENIR RECYCLAGE valorisation 80% (oral)

Culture du tri sur place pas du tout intégrée.

### Solutions techniques pour les murs




### Retours:

- Accessibilité du site pour couler le béton
- Beaucoup de ponts thermiques ponctuels (la tige fileté rentre dans l'épaisseur de PSE => THERMOGRAPHIE Usages
- Jonction avec maçonnerie pas simple (fuite pendant la coulée)
- Performance été à suivre en usages

### Solutions techniques pour les murs



### Bassin pluviales



### enduits



### Attention les moustiques



Tests flash sur les terrasses pas inutiles... (DTU autorise 1cm) reprise demandée à l'entreprise


Du bois pour les menuiseries et les charpentes





### Végétation préservée





### Des fondamentaux maintenus

















# Maîtrise des impacts environnementaux

#### consommations





113 kWh soit 0,44 kWh/m<sup>2</sup>

Non analysable car ½ chantier seulement

71,5 m3 soit 0,28 m3

# Maîtrise des impacts environnementaux

#### Limiter les nuisances

Pas de gros travaux bruyants, bétonnière dans les salons

Chantier propre sur les voiries

Pas de poussière

# Maîtrise des impacts environnementaux

déchets

Gros œuvre ok, mais difficultés à collecter les versements du compte PRORATA (pas aidée par le changement d'entreprises en cours de chantier .

### A suivre en fonctionnement

### L'enveloppe

Thermographie des pieds de murs et zoom sur les ponts thermiques de paroi (liaisons)

Température de surface intérieure mur mitoyen / mur extérieur

#### Confort

Nuisance PAC dans logement

#### Consommations

Facture énergétique avec bioclimatisme peu favorable

# Comptage individuel par logement

Eau

Robinet avec économiseur




La Technologie **GROHE SilkMove® ES** (CH3), vous permet de réaliser 5% d'économies sur vos besoins d'énergie pour la production d'eau chaude sanitaire avec l'ouverture de l'eau froide au centre. Réduisiez aussi votre consommation d'eau de 50% grâce au mousseur régulateur de débit GROHE EcoJoy : débit régulé à 5 l/min (par rapport à une robinetterie traditionnelle compris entre 12 et 16l/min).



# Traitement des pluviales





### Vue d'ensemble au regard de la Démarche BDM

#### **CONCEPTION**

52 pts - BRONZE

5/07/2018
46 pts
+6 cohérence durable


#### **REALISATION**

22/03/2022

41 pts

+6 cohérence durable

47 pts - BRONZE



#### **USAGE**

date

XX pts

+ cohérence durable

XX pts - NIVEAU

### Supprimé:

- Béton local (pas de BL)
- Perspirance des murs
- Stagnation d'eau

   (attente suivi reprise)

#### - Ajouté:

Performance BBC Effinergie -10 % (Cep 42,5 Vs 57 kWhep/m².an)